


ETS NOUVELLE GÉNÉRATION DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE

Tél. +228 90 31 93 94 / 93 92 92 30 / 98 40 28 50

Lomé TOGO



PROJET DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE POUR LE COMPTE DES SŒURS VISITATION DE KPALIME

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

I	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1	Préparation, Aménée et repli de matériel	FF	1,00	60 000	60 000
2	Implantation du forage	FF	1,00	400 000	400 000
	Sous total I				460 000
II	FORATION				
1	Foration dans les terrains meubles, diam. mini 9"7/8	ml	20,00	15 000	300 000
2	Foration dans les terrains durs, diam. mini 6"7/8	ml	45,00	12 000	540 000
	Sous total II				840 000
III	EQUIPEMENT				
1	Fourniture et pose de tubage PVC Ø 140/140 mm	ml	50,00	12 500	625 000
2	Fourniture et pose de crépines Ø 140 /140 mm	ml	15,00	13 000	195 000
3	Fourniture et mise en place du massif filtrant au droit du captage	u	1,00	50 000	50 000
4	Fourniture et pose d'argile expansive au-dessus du massif filtrant	u	1,00	50 000	50 000
5	Mise en place d'un bouchon de pieds	u	1,00	10 000	10 000
	Sous total III				930 000
IV	DEVELOPPEMENT-ESSAI DE POMPAGE				
1	Développement du forage jusqu'à obtention de l'eau claire	FF	1,00	100 000	100 000
2	Désinfection du forage	u	1,00	20 000	20 000
3	Essai de pompage	H	1,00	150 000	150 000
4	Analyse d'eau (physico-chimique et bactériologique)	u	1,00	110 000	110 000
	Sous total IV				380 000
1	FOURNITURE ET POSE DE POMPE ET TUYAU PE	Ens	1,00	350 000	
	Sous total V				350 000
	TOTAL FORAGE				2 960 000
	REMISE				260 000
	TOTAL APRES REMISE				2 700 000
	TOTAL GENERAL (En Euros avec 1Euro = 655,957 F CFA)				4 512

Arrêté le présent devis à la somme de: DEUX MILLIONS SEPT CENT MILLE (2 700 000) Francs CFA

Lomé, le 26 Juillet 2021

Le Directeur


ESSEY Koffi Paul



